

报价表

工程名称: 新会碧桂园南湖郡水街门岗维修工程
 报价单位: 广东四建建设工程有限公司

维修地址: 新会碧桂园南湖郡水街门岗
 日期: 2024年10月7日

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 不含税综合单价 | 总价 | 备注 |
|----|------------|--|------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 拆顶棚 | 1、人工拆除阳光棚 2、切割金属框架 3、3.6米以内的移动、简易脚手架费用等 4、金属废料分类归堆 | 项 | 1.00 | 752.00 | 752.00 | |
| 2 | 挖机 | 1、用于拆除墙、柱 2、用于挖土,平整场地 3、用于建筑垃圾辅助装车 | 台班 | 2.00 | 1200.00 | 2400.00 | |
| 3 | 四方渣土车 | 1、用于装运建筑垃圾以及金属废料 | 车 | 3.00 | 600.00 | 1800.00 | |
| 4 | 地而下沉部位挖开挖 | 1、人工手持风镐拆除 2、打凿无筋混凝土结构 3、挖除基层 | m2 | 10.00 | 100.00 | 1000.00 | |
| 5 | 地而下沉基面夯实 | 1、路床(槽)整形、碾压,基底夯实处理 2、垫层铺筑、压实 3、混凝土基层制作、运输、浇筑、振捣 | m2 | 10.00 | 180.00 | 1800.00 | |
| 6 | 地面修复 | 1、石材地面铺贴:规格、铺法、排版下料及损耗、切割加工、磨边倒角等综合考虑 2、综合考虑找平层及粘结层的水泥砂浆厚度、配合比、标号 3、粘贴石材,勾(填)缝处理,综合考虑填缝宽度、保护、清理等 4、材料二次运输 | m2 | 8.00 | 150.00 | 1200.00 | |
| 7 | 预埋立柱不锈钢阳光棚 | 1、不锈钢构件制作、运输、安装 2、采用304#不锈钢钢材,材料规格及造型 3、所有钢件连接均采用满焊,焊接点达到相关强度要求,焊接应平整、光滑,焊口 4、构件仿香槟金、镀铜及拉丝等工艺处理 5、材料二次运输及安装配件等 6、3.6米以内的移动、简易脚手架费用等 7、树脂瓦制作、运输及棚顶上人安装 8、安装封边条 | m2 | 20.00 | 500.00 | 10000.00 | |
| 8 | 不锈钢护栏 | 1、不锈钢护栏,制作、运输、安装 2、采用304#不锈钢钢材,材料规格及造型 3、所有钢件连接均采用满焊,焊接点达到相关强度要求,焊接应平整、光滑;焊口 4、构件仿香槟金、镀铜及拉丝等工艺处理 5、材料二次运输及安装配件等 | m2 | 12.00 | 450.00 | 5400.00 | |
| 9 | 拆装人行网 | 1、保护性拆人行网 2、拆除线管电线等 3、废料分类归堆 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 10 | 红砖矮墙 | 1、M5水泥砂浆砌筑红红砖砌厚度墙12cm矮墙砖砌体 2、水泥砂浆制作、运输、浇筑 3、砖、水泥、砂等材料二次运输 | m2 | 12.00 | 250.00 | 3000.00 | |
| 11 | 矮墙贴砖 | 1、矮墙立面水泥砂浆找平 2、矮墙立面贴纸皮砖美化 3、矮墙立面饰面勾缝 | m2 | 13.00 | 112.80 | 1466.40 | |
| 12 | 临时冲孔围挡 | 1、大立杆100*100*5mm方钢,竖向立杆间距3000mm运输、制作、安装 2、防锈漆涂刷2遍 3、面板定制镂空冲孔网片940*2380*1.5,孔径Φ20mm,运输、安装、清理 4、300*300*10钢板,4颗M8*100膨胀螺栓(硬地面固定) | m2 | 35.00 | 110.00 | 3850.00 | |
| 13 | 完工清洁 | 1、剩余建筑材料清理 2、地面清扫及冲洗 3、成品建筑物清洁 4、垃圾打包清运 | 项 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|----------------|------|---------|----------|--|
| 14 | 户外地砖 | 1、户外砖地面铺贴:规格、铺法、排版下料及损耗、切割加工、磨边倒角等综合考虑 2、综合考虑找平层及粘结层的水泥砂浆厚度、配合比、标号 3、粘贴户外砖,勾(填)缝处理,综合考虑填缝宽度、保护、清理等 4、材料二次运输 | m ² | 8.00 | 160.00 | 1200.00 | |
| 15 | 人行道闸 | 1、人行道闸制作、运输、安装 2、防锈处理,表面喷黑色氟碳漆 3、所有铁件连接均采用满焊,焊接点达到相关强度要求,焊接应平整、光滑 | 个 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 16 | 人脸识别设备 | 1、安装人脸识别设备 2、电线敷设 3、接线端子制作、安装 4、电气系统调试 | 套 | 1.00 | 4700.00 | 4700.00 | |
| 不含税合计 | | | | | | 45468.40 | |
| 税金(9%) | | | | | | 4092.16 | |
| 含税合计 | | | | | | 49560.56 | |

