

工程项目清单汇总表

工程名称：步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修更换工程

标段：

第2页，共16页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	235497.84
1.1	一、花园地面	111439.80
1.2	二、花园护栏	24107.70
1.3	三、花园凳	10342.51
1.4	四、花园卡座	11190.23
1.5	五、花园花架	13558.59
1.6	六、花园木椅	43019.64
1.7	七、绿道小径路沿石	4106.97
1.8	八、入户大堂天花灯更换（高空作业10米高）	670.40
1.9	九、原大堂顶棚玻璃及天花渗水（高空作业13米高）	4799.00
1.10	十、原大堂外屋檐天花渗水扇灰恢复（高空作业6米高）	1054.08
1.11	十一、破洞修补（高空作业9米）	9537.52
1.12	十二、大堂外屋檐天花渗水（高空作业6米）	1671.40
2	措施项目费	32484.65
2.1	其中：安全生产措施项目	9418.61
3	其他项目费	18000.00
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	18000.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	24118.42
合 计		310100.92



分部分项工程项目清单计价表

步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修

工程名称： 更换工程

标段：

第3页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		一、花园地面					111439.80
1	B011603001001	拆除原木板及底架	1、人工单项拆除木构件 木楼梯 2、工作内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理	m2	405.000	26.59	10768.95
2	011101001001	木楼梯平面砂浆找平层	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 70mm	m2	405.000	47.92	19407.60
3	011106003001	块料面层修补 石英砖-1.7厚芝麻灰火烧面（含损耗）	1、块料面层修补 石英砖-1.7厚芝麻灰火烧面 2、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆 3、工作内容：清理基层、砂浆（制作）运输、抹平压实、铺贴、擦缝等	m2	405.000	200.65	81263.25
		二、花园护栏					24107.70
4	B011603001003	水池区拆除木护栏	1. 栏杆、栏板拆除木质 2、工作内容：拆除、场内搬运、分类归堆、清理	m	145.000	25.50	3697.50
5	011503004001	水池区新装 水泥护栏+油漆（含损耗）	1、栏杆、柱 制作安装 2、扶手 制作安装 3、抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆2遍 4、工作内容：清理基层，制作安装构件，净面	m	145.000	140.76	20410.20
		三、花园凳					10342.51
本页小计							135547.50



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修 标段: 更换工程 第4页, 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)	
					综合单价	合价
6	B011603001005	水池凉亭区原木凳拆除	1、人工单项拆除木构件 木楼梯 2、工作内容: 拆除、场内搬运、分类归堆、清理	m	4.800	154.69 742.51
7	050305004001	水池凉亭区新做凳子、天然花岗岩石脚 +石面	1、石件安装 石凳(桌) 2、石凳面 大然花岗岩 3、石凳脚 天然花岗岩	m	4.800	2000.00 9600.00
四、花园卡座						11190.23
8	B011603001007	花架位置卡座位原木条拆除	1、人工单项拆除卡座木椅 2、工作内容: 拆除、场内搬运、分类归堆、清理	m ²	6.900	12.12 83.63
9	050305004002	石桌石凳	1、石件安装 石凳(桌) 2、石桌石凳 3、石凳面 天然花岗岩杏花红石面 4、石凳脚 三级光面	m ²	6.345	1750.45 11106.61
五、花园花架						13558.59
10	050304004001	花架顶部位置原木条拆除	1、人工单项拆除木构件 木梁 2、工作内容: 拆除、场内搬运、分类归堆、清理	m ²	64.800	20.43 1323.86
本页小计						22856.61



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步步高豪庭花园木地板 护栏等项目维修 标段: 更换工程 第5页, 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		合价
					工程单价	综合单价	
11	010608001001	钢支架	1. 钢材品种、规格: 工字钢 126mm×74mm×5mm、槽钢 120mm×53mm×5.5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防锈漆一遍、刷调和漆两遍	t	0.525	10177.61	5343.25
12	011302004001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿木纹铝合金格栅, 并格间距350mm	m2	64.800	106.35	6891.48
		六、花园木椅					43019.64
13	B011603001008	人工单项搬运 木椅	1、人工单项搬运木椅 2、工作内容: 拆除、场内搬运、分类归堆、清理	件	18.000	99.48	1790.64
14	050305004003	石凳制作安装	1. 石材种类: 青石 2. 凳面形状、尺寸、支墩高度: 方形、400mm×400mm、高300mm	个	18.000	2290.50	41229.00
		七、绿道小径路沿石					4106.97
15	050101002001	清除草皮	1、草皮厚度: 100mm	m2	27.000	1.81	48.87
本页小计							55303.24



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步步高家庭花园木地板、护栏等项目维修
更换工程

标段:

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料: 石质路侧石 2. 尺寸: 100mm×50mm×500mm 3. 形状: 一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度: 5%灰土、厚150mm	m	54.000	75.15	4058.10	
		八、入户大堂天花灯更换(高空作业10米高)					670.40	
17	030413001001	普通灯具	1. 名称: 节能座灯头 2. 规格、型号: 筒灯	套	16.000	41.90	670.40	
		九、原大堂顶棚玻璃及天花渗水(高空作业13米高)					4799.00	
18	B011604003001	人工单项拆除 饰面 铲除抹灰 天棚面	1、人工单项拆除 饰面 铲除抹灰 天棚面 2、工作内容: 基层、面层铲除, 场内搬运、分类归堆、清理	m ²	15.000	15.72	235.80	
19	011401004001	屋面木基层	1、其他木材面 刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	m ²	15.000	46.72	700.80	
20	031301001001	延渗水部为切割打凿至混凝土层	1. 工程部位: 上人屋面 2. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m	20.000	148.21	2964.20	
本页小计								8629.30



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修 标段: 第7页, 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		合价
					工程数量	分综合单价	
21	010902002001	屋面涂膜防水	1. 工程部位: 上人屋面 2. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m2	15.000	59.88	898.20
		十、原大堂外屋檐天花渗水扇灰恢复(高空作业6米高)					1054.08
22	B011604003002	人工单项拆除 饰面 铲除抹灰 天棚面	1、人工单项拆除 饰面 铲除抹灰 天棚面 2、工作内容: 基层、面层铲除, 场内搬运、分类归堆、清理	m2	16.000	15.72	251.52
23	011401004002	屋面木基层	1、其他木材面 刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍	m2	16.000	50.16	802.56
		十一、破洞修补(高空作业9米)					9537.52
24	B011606002001	人工单项拆除 木构件 木墙	1、人工单项拆除 木构件 木墙 2、工作内容: 基层拆除, 场内搬运、分类归堆、清理	m2	20.000	15.77	315.40
25	011207002001	其他隔断	1、隔墙 干挂抗倍特板 20mm厚	m2	12.000	768.51	9222.12
		十二、大堂外屋檐天花渗水(高空作业6米)					1671.40
本页小计							11489.80



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步步高家庭花园木地板、护栏等项目维修 标段: 更换工程 第8页, 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
26	B011604003003	人工单项拆除 饰面 铲除抹灰 天棚面	1、人工单项拆除 饰面 铲除抹灰 天棚面 2、工作内容: 基层、面层铲除, 场内搬运、分类归堆、清理	m2	20.000	15.72	314.40
27	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型: 混凝土板 2. 抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比: 刷水泥浆一道、10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆、3mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	20.000	37.72	754.40
28	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面一般抹灰面 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子要求: 清理基层, 修补, 砂纸打磨: 满刮腻子一遍, 找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 调和漆两遍	m2	20.000	30.13	602.60
本页小计							1671.40
合 计							235497.84



措施项目清单计价表

工程名称: 步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修更换工程

标段:

第9页, 共16页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架		10655.94	
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施		4014.49	
7	011601007001	文明施工		3396.87	
8	011601008001	环境保护		3088.07	
9	011601009001	安全生产		9418.61	
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601011001	夜间施工措施费			
12	011601012001	特殊地区施工增加			
13	011601013001	二次搬运		1910.67	
14	011601014001	已完工程及设备保护			
15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
16	BF001001	靠脚手架安全板			
17	BF002001	围尼龙编织布			
18	BC001001	文明工地措施费			省级文明工地按2.10%计算; 市级文明工地按1.20%计算
19	BC003001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费			
20	BF004001	防尘降噪绿色施工防护棚			
21	BF005001	施工便道			
本页合计				32484.65	-



措施项目清单计价表

工程名称: 步步高家庭花园木地板、护栏等项目维修更换工程

标段:

第10页, 共16页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
23	BC007001	施工围挡照明			
24	BC008001	临时钢管架通道			
25	BC009001	样板引路			
26	BC010001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			
本页合计					-
合 计				32484.65	-



其他项目清单计价表

工程名称： 步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修更换工

标段：

第11页，共16页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	18000.00			已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6	合同中约定的其他项目				
合 计		18000.00			-



增值税计价表

工程名称: 步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修更换工程

标段:

第12页, 共16页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	267982.49	9.00	24118.42
合计					24118.42



主要材料设备价格表

工程名称: 步步高家庭花园木地板、护栏等项目维修更换工程

第13页, 共16页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	0001001	综合工日		工日	106.00
2	0003006	综合工日	(机械用)	工日	106.00
3	00010003	机上人工		工日	230.00
4	00010010	人工费		元	1.00
5	0229031	麻袋		个	1.69
6	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	272.12
7	0401014	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.27
8	0401042	白色硅酸盐水泥	32.5	kg	0.57
9	0403021	中砂		m ³	160.17
10	0701031-0001	石英砖-1.7厚芝麻灰火烧面		m ²	76.44
11	01010120	螺纹钢 筋 ϕ 10以内		t	3738.53
12	01030031	镀锌低碳钢丝	ϕ 0.7~1.2	kg	5.38
13	01030035	镀锌低碳钢丝	ϕ 1.2~2.0	kg	5.38
14	01210001	角钢 综合		kg	3.55
15	1231001	草酸		kg	4.04
16	1231261	石蜡		kg	2.66
17	01290020	钢板 2~2.5		kg	3.28
18	01290490	墙板固定金属配件	(镀锌钢板)	kg	4.50
19	02090020	聚氯乙烯薄膜		m ²	1.29
20	02310070	玻璃纤维网格布		m ²	3.43
21	03010225	木螺钉 M2~4×6~65		十套	0.18
22	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
23	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	2.65
24	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	0.60
25	03019021	圆钉 50~75		kg	3.54
26	3113031	白棉纱		kg	10.55
27	3115001	水		m ³	3.42
28	03131001	砂轮片 综合		片	12.87



主要材料设备价格表

工程名称：步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修更换工程

第14页，共16页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	03131011	砂轮片 ϕ 100		片	12.87
30	03134011	水砂纸		张	0.77
31	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	4.27
32	03139071	冲击钻头 ϕ 6~8		个	2.76
33	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	446.67
34	04030015	中砂		m ³	163.78
35	04050025	碎石 10		m ³	137.56
36	04090035	素土		m ³	30.00
37	04090105	羧甲基纤维素		kg	6.00
38	04090160	石膏粉		kg	1.37
39	04110070	花岗石荒料			1196.58
40	05030060	板枋材 综合		m ³	1592.08
41	05030080	松杂板枋材		m ³	1372.08
42	05030180	松木板			1474.42
43	05030370	松杂直边板			1156.80
44	09370001	铝合金长方格状吊顶		m ²	101.91
45	9946001	折旧费		元	0.85
46	9946011	大修理费		元	0.85
47	9946021	经常修理费		元	0.85
48	9946031	安拆费及场外运输费		元	1.00
49	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.71
50	9946131	其他材料费		元	1.00
51	13010130	酚醛调和漆		kg	7.19
52	13010150	酚醛清漆		kg	7.96
53	13030450	内墙乳胶漆 底漆		kg	17.50
54	13030460	内墙乳胶漆 面漆		kg	23.24
55	13030490	腻子粉 成品(防水型)		kg	5.71
56	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	2.94



主要材料设备价格表

工程名称：步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修更换工程

第15页，共16页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	13030570	乳胶漆 8205		kg	10.51
58	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	18.00
59	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	12.36
60	13050450	酚醛铁红防锈漆		kg	9.76
61	13050500	油性防锈漆		kg	12.94
62	14010010	清油		kg	13.07
63	14010030	松节油		kg	8.84
64	14010050	桐油		kg	35.00
65	14230060	滑石粉		kg	0.98
66	14390070	氧气			5.16
67	14390100	乙炔气			13.30
68	14410500	乳液			5.83
69	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$			13.08
70	25000001	成套灯具		套	35.00
71	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²		m	2.36
72	33410130-0001	GRG饰板 20mm		m ²	755.24
73	34090230	塑料圆台		块	0.58
74	34110010	水		m ³	3.42
75	35030020	脚手架接驳管	$\phi 43 \times 350$	支	5.74
76	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05
77	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.62
78	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24
79	36070010	平石		m	67.50
80	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m ³	383.78
81	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m ³	371.80
82	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m ³	359.58
83	80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6		m ³	333.73
84	80210210	普通预拌混凝土 C25		m ³	376.92



主要材料设备价格表

工程名称：步步高豪庭花园木地板、护栏等项目维修更换工程

第16页，共16页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	390.66
86	99450630	折旧费		元	1.00
87	99450640	检修费		元	1.00
88	99450650	维护费		元	1.00
89	99450660	安拆费		元	1.00
90	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
91	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
92	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.71
93	99450760	其他材料费		元	1.00
94	BC-0001	槽钢 综合			3398.45

