


奥园外滩公馆23幢门面外墙石材维修工程报价表

序号	项目特征描述	计量单位	工程量	(金额)元		备注
				综合单价	合价	
	23幢(门前4条柱子+门牌正面,吊底)					
1	1、新搭钢管排山架 2、搭设防护棚、安全网	m²	160	140	22400.00	
2	1、拆除原有松动石材 2、人工搬运、垃圾外运	m²	134.12	160	21459.20	
3	1、黄锈石开槽磨边加工安装 2、挂件石胶固定安装	m²	134.12	250	33530.00	304不锈钢角码安装,不烧角铁
4	1、结构胶美缝	m²	134.12	25	3353.00	
5	破损后补石材,(2.3厚光面)	m²	87	260	22620.00	预计三分之二的破损率,大约预算(拆除后再清算石材平方数)
A	(1至5项)合计				103362.20	
B	工程管理及税收3%				3100.86	普通发票
C	A+B总合计				106463.06	2025年8月5日
						石材属于天然产物存在色差属于正常现象

备注: 质保期: 5年
 施工周期: 35个工作日
 一级施工资质



单位盖章:
 联系人: 曾灿荣
 联系电话: ;13820718518