

## 圣廷苑4幢地下车库尿管和下水管道堵塞整改 报价单

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	高压车配2条200大管道	项	1	7,000.00	7,000.00	
2	改管道重装	条	2	500.00	1,000.00	
3	清理现场	项	1	1,500.00	1,500.00	
4	吸车	台	1	1,000.00	1,000.00	
5	人工和换管材料	项	1	1,500.00	1,500.00	
				合计(含税1%)	12,000.00	

备注：因下水管道和下尿管道都是4幢和商铺饮食店的主要通道，油渣、垃圾都是从这管道流出，非常容易堵塞，除非定期出费用打管，所以这次通管是不保修。

说明：1、圣廷苑4幢的化粪池管道堵塞，在地库流出导致地库受灾，此流出化粪池和下水管道是圣廷苑4幢，这栋楼受灾住户和商铺公用的现已经现场确认，管道已堵塞要马上整改，因管道在地库楼顶，比较高，难度大。先用彩条布在管口做成一个水池，再将管口拆开，用高压车和高压枪打管，污水从管道口流入池中方便清理，

2、然后将饮食店铺下的尿管和下水道拆除重新安装完成后清理干净现场高压车和吸车各一台。

报价单位：江门市江海区宝通环保工程有限公司

2025年 7 月 28 日





