

工程报价

工程名称：江门星汇名庭天玑4栋外墙维修工程

编号	项目名称	项目特征	单位	数量	不含税综合单价（元）				不含税合价 （元）	备注
					小计	人工费	主材费	其他（辅材、机具、管理、利润）		
				A	B=B1+B2+B3	B1	B2	B3	C=A*B	
	外墙维修									
1	外墙面陶瓷块料面层脱落维修（维修面积>0.2m2）	1、粘结层打凿、基层清理 2、抹粘结层 3、陶瓷块料的开界、磨边 4、铺贴墙面块料、擦缝、清理净面（主材按实际项目由乙方报价后经甲方审核确定，其余辅材乙供） 5、嵌缝材料需选用接近砖材颜色的填缝剂填缝 6、临时脚手架及防护搭拆（如实际使用满堂脚手架或其他固定施工平台，则按对应子目另行计算费用） 7、材料运输 8、工完场清，废渣清运到项目场地范围内指定地点	m2	40.00	259.00	130.00	78.00	51.00	10360.00	装饰-墙柱-第13项。块料按实际项目由乙方报价后经甲方审核确定
2	高空作业	1、蜘蛛人垂绳配合修补外墙 2、施工安全防护措施	工日	4.00	750.00	500.00	150.00	100.00	3000.00	土建-脚手架-第7项
3	垂绳配合辅助人工		工日	6.00	380.00	380.00			2280.00	战采常用价格
4	吊篮安拆（同栋，进场使用小于一个月）	1、安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2、进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3、工完场清，废渣清运到项目场地范围内指定地点	天	6.00	450.00	300.00	120.00	30.00	2700.00	每台累计使用费用超一个月单价则按每月单价执行
5	吊篮第三方检测报告		项	1.00	1000.00	1000.00			1000.00	
6	小计								19340.00	
7	税费*9%								1740.60	
8	合计								21080.60	

报价单位：广东田大建设有限公司

报价日期：2025年8月11日

