

电梯重大维修工程方案报价

客户名称: 江门市御嘉物业服务有限公司

施工单位: 广东名优电梯工程有限公司

日 期: 2025 年 04 月 21 日



电梯维修工程方案报价

致：江门市御嘉物业服务有限公司

非常荣幸能得到贵司的信任，对贵司1座右梯（出厂编号：F8N0AKS0）进行维修处理，并办理开通恢复使用，给我司提供展现电梯技术服务的机会。

一、工程简述

贵司1座右梯（出厂编号：F8N0AKS0），16层16站16门乘客电梯（2000KG）因电梯泡水损坏，需进行维修工程，恢复电梯安全运行，经我司技术人员现场检查，结合实际情况建议；需更换以下部件：（1）缓冲器；（2）补偿链导向装置；（3）张紧轮；（4）底坑检修箱；（5）限速器钢丝绳；（6）门极系统；（7）补偿链等。

二、整改项目报价一览表：

序号	整改项目内容	型号规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	缓冲器	HYF210C	套	2	3000	6000	
2	补偿链导向装置	奥的斯	个	2	430	860	
3	张紧轮	奥的斯	个	1	630	630	
4	底坑检修箱	奥的斯	个	1	580	580	
5	限速器钢丝绳	Φ8mm	米	114	12	1368	
6	门机系统	DO3000	套	1	3600	3600	
7	补偿链	Φ8	米	124	65	8060	包胶
8	安装调试工时费		项	1	1800	1800	
9	告知报检费、其它费		台	1	3300	3300	含125%荷载测试费用
上述工程为单台电梯，合计人民币：¥26198.00元（大写：贰万陆仟壹佰玖拾捌元整）							

注：本工程总价包含：

- 1、以上整改项目材料工程费及发票税金（13%）；
- 2、在整改过程中发现与整改项目无关但损坏的零部件材料费，我司另行报价；

三、付款方式:

合同签署确认后, 甲方走维修资金, 工程完成后经双方验收后 45 天内要走完所有维修资金的流程。

四、施工日期

收到甲方走公维的投票人数 90%后才开始订货, 订货期为 10 天, 货到工地后施工期为 9 天, 检验时间由江门市特种设备检测院确定。

五、质量保证

经质量技术监督局检验合格后发证之日起, 所更换的零部件保修一年。

维修单位: 广东名优电梯工程有限公司

联系人: 蔡立驹

联系电话: 13827020731

合同专用章

力高-郡逸府住宅小区电梯井维修组价分析

序号	工艺分析	单位	数量	单价	合价	备注
1	定制版水不漏	箱	20	165.00	3,300.00	
2	人工	人/天	6	400.00	2,400.00	
3	6厘钢筋	米	50	4.00	200.00	横竖各25根
4	C30混凝土	立方	1	450.00	450.00	
5		人工	2	400.00	800.00	
6	工具、辅料、运输等杂费				1,500.00	
合价					8,650.00	
税金（9%工程专票）					778.50	
含税合价					9,428.50	

报价单位：广东佰俊福达建筑工程有限公司

报价联系人：张 凡 188 2537 6088

报价日期：2025 年 5 月 6 日

