

台山骏景湾豪庭 15-2703 维修报价

报价日期：2025-11-1

序号	施工方法	单位	工程量	单价	小计	备注
1	外墙表面打磨清洁、清洗、封闭、清理	处	5	160	800	
2	注射改性环氧及合成树脂密封胶	m	5	380	1900	
3	金汤水不漏水填充	m	3	260	780	
4	重新打胶：采用优质中性耐候密封胶，对窗框接缝、结构缝等部位进行重新密封处理，做到饱满、平整、粘结牢固。	m	5	146	730	两边打磨
5	涂刷防水：涂刷“黑豹”透明防水涂料两遍，纵横交叉施工，形成无缝防水层。	m	5	318	1590	
6	清理施工现场垃圾	m	1	200	200	
7	工工程量以实际收方准	合计			6000	



现场图片

