

江门市广州电梯工程有限公司  
电梯安装维修工程报价书

单位名称: 江门市新会区名都物业管理有限公司  
工程名称: 电梯工程  
电梯地点: 广东省江门市新会区会城街道新峰路 13 号雅逸尚都 15 座之三 1#、2#梯  
电梯型号: 日立 MCA-825-C090 电梯 台数: 2 台  
设备代码: 31104407002017110004、31104407002017110005  
登记证编号: 梯粤 JX6491, 梯粤 JX6492, 产品编号: 14G068510、14G068511

序号	工程内容	规格型号	单位	数量	单价	小计
1	1#梯更换曳引钢丝绳	10 MM, 125 米/条×5 条	米	625	20 元/米	12500 元
2	1#梯更换曳引主机轮	5 槽	个	1	3850 元/个	3850 元
3	1#梯更换曳引钢丝绳和曳引主机轮的人工费		台	1	3500 元/台	3500 元
4	1#梯更换限速器钢丝绳	6MM, 128 米/条×1 条	米	128	12.5 元/米	1600 元
5	1#梯更换限速器钢丝绳人工费		台	1	750 元/台	750 元
6	1#梯更换轿厢 LED 面板灯控制电源	30W	个	1	485 元/个	485 元
7	1#梯更换限位开关	HD	只	4	85 元/只	340 元
8	2#梯更换涨紧轮	配套	套	1	375 元/套	375 元

总计金额: (大写) 贰万叁仟肆佰元整 (小写) ¥23400 元 (含税)

备注: 1、检查发现 1#梯的曳引钢丝绳、限速器钢丝绳和曳引主机轮自然磨损、损坏, 为确保电梯安全运行, 建议大修更换曳引钢丝绳、限速器钢丝绳和曳引主机轮。  
2、其中曳引钢丝绳和限速器钢丝绳的保修期为 48 个月。本报价含税。  
3、检查发现 1#梯的轿厢 LED 面板灯控制电源和限位开关损坏, 建议更换。配件保修期为 12 个月。  
4、2#梯运行时时有异响, 经检查发现是涨紧轮磨损损坏导致的, 建议更换。配件保修期为 12 个月。

确认内容	甲方如同意上述报价请签字盖章并在完工后一次性向乙方支付上述款项	施工日期	具体日期由甲方确定	报价日期	2026/2/12
甲方: 江门市新会区名都物业管理有限公司 (盖章)		乙方: 江门市广州电梯工程有限公司			
联系人:	蔡国新	电话: 0750-3288078	经办人	冼国新	
电话:	0750-6609908	地址: 江门市建设二路 13 号安和大厦三楼			
日期:	2026.2.14	开户银行: 中国工商银行江门蓬江支行			
工程地址:	广东省江门市新会区会城街道新峰路 13 号	银行帐号: 2012002619024829157			