

得圣湾商住小区消防设备改造工程

工程地址：江门市新会区崖门镇迎宾北路77号得圣湾1-6座

序号	项目名称	合计(元)	备注
一	住宅塔楼部分	71,550.00	
1.1	消火栓管道刷油	2,166.00	
1.2	电梯井排水系统	11,760.00	
1.3	自动报警系统	30,486.00	
1.4	应急照明系统	27,138.00	
二	不含税工程造价(元)	71,550.00	
三	增值税税率(9%)	9%	
四	增值税税费(元)	6,439.50	不含税工程造价*增值税税率
五	含增值税工程总造价(元)	77,989.50	不含税工程造价+增值税税费

人民币大写：(柒万柒仟玖佰捌拾玖元伍角整)

承包方(盖章)：江门市明安水电消防工程服务有限公司
法人：张兴有
社会信用代码：91440704MA4WY3FG3X
地址：江门市江海区滘头新基里5号之一(信息申报制、一址多照)
电话：13929032373

发包方(盖章)：广东钧明物业服务有限公司江门分公司
法人：张静文
统一社会信用代码：91440705MA55WG586X
地址：江门市新会区枢纽新城明德一路南侧江门钧明欢乐世界广场14号楼二楼(自编01)
电话：18924118888


2025年7月10日

得圣湾商住小区消防整改工程造价

序号	项H名称	项H特征描述	单位	工程量合计	不含税综合单价(元)				不含税合价(元)	备注
					(1)人T	(2)主材价	(3)其他综合费用	小计(1)+(2)+(3)		
	消火栓管道刷油								2,166.00	
1	镀锌钢管刷油DN100	1. 部位(室内、外):天面 2. 品牌: 电视塔 3. 型号、规格: 防锈漆 4. 管道及管道支架除锈及刷漆 5. 其他详图纸按木项工作内容所需综合考虑完成	m	114.00	7.00	12.00		19.00	2,166.00	
二	电梯井排水系统								11,760.00	
1	更换排污泵	1. 类型: 排污泵 2. 规格: Q=40m3/h, H=10米, N=3KW 3. 品牌: ? 4. 拆旧见泵, 安装新泵	个	7.00	300.00	1380.00		1,680.00	11,760.00	
三	自动报警系统								30,486.00	
1	UPS电源(220V/-24V)	1. 名称: UPS电源(220V/-24V) 2. 品牌: ? 3. 安装位置: 消防控制室内 4. 其他详图纸按木项工作内容所需综合考虑完成	套	2.00	200.00	1380.00		1,580.00	3,160.00	
2	单输入输出模块(I/O)	1. 名称: 单输入输出模块(I/O) 2. 品牌: ? 3. 安装方式: 安装在模块箱内 4. 其他详图纸按木项工作内容所需综合考虑完成	个	8.00	42.00	65.00		107.00	856.00	
3	消火栓起泵按钮	1. 名称: 消火栓起泵按钮 2. 品牌: ? 3. 安装: 安装在消火栓箱上或箱旁距地1.5米 4. 其他详图纸按木项工作内容所需综合考虑完成	个	36.00	42.00	65.00		107.00	3,852.00	
4	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 品牌: ? 3. 安装: 底距地2.25米 4. 其他详图纸按木项工作内容所需综合考虑完成	个	30.00	42.00	65.00		107.00	3,210.00	
5	报警电话	1. 名称: 报警电话 2. 品牌: ? 3. 安装方式: 距地1.5米 4. 其他详图纸按木项工作内容所需综合考虑完成	部	10.00	42.00	120.00		162.00	1,620.00	



2025年7月10日



得圣湾商住小区消防整改工程造价

序号	项H名称	项目特征描述	单位	工程量合计	不含税综合单价(元)				不含税合价(元)	备注
					(1)人工	(2)主材价	(3)其他综合费用	小计(1)+(2)+(3)		
6	报警信号线RVVP屏蔽线-2X1.5	1.名称:报警回路线(层线)RVVP屏蔽线-2X1.5 2.配线形式:综合考虑 3.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	III	565.00	3.30	4.80		8.10	4,576.50	
7	消防电话线RVVP屏蔽线-2X1.5	1.名称:消防电话线RVVP屏蔽线-2X1.5 2.配线形式:综合考虑 3.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	III	565.00	3.30	4.80		8.10	4,576.50	
8	配管PVC25	1.名称:配管 2.安装方式: 3.规格:PVC25 4.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	1	290.00	4.5	6.3		10.80	3,132.00	
9	草坪土方开挖、回填	1、土方开挖、回填、铺草坪	III	15.00	88	38		121.00	1,815.00	
10	混凝土开挖、回填	1、混凝土开挖、回填	III	6.00	150	130		280.00	1,680.00	
11	自动报警调试	1.名称:自动报警调试 2.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	项	1.00	2000.00	8.00		2,008.00	2,008.00	
四	应急照明系统								27,138.00	
1	安全出口	1.名称:安全出口 2.品牌:? 3.安装:距地2.5m 4.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	个	6.00	48.00	38.00		86.00	516.00	
2	普通应急照明灯	1.名称:普通应急照明灯 2.品牌:? 3.安装方式:壁挂 4.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	个	178.00	48.00	42.00		90.00	16,020.00	
3	应急灯安全出口一体灯	1.名称:应急灯安全出口一体灯 2.品牌:? 3.安装方式:壁挂 4.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	个	114.00	48.00	45.00		93.00	10,602.00	

2025年7月10日

